TSX : **IMG** NYSE : **IAG**

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

IAMGOLD PUBLIE UNE MISE À JOUR DES RÉSULTATS DE FORAGE DU PROGRAMME D'EXPLORATION DE 2016 AU PROJET SARAMACCA, AU SURINAME

Toronto (Ontario), le 13 février 2017 – IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou la « Société ») publie une mise à jour de son programme d'exploration initial au projet Saramacca, situé à 25 kilomètres au sud-ouest de sa mine d'or Rosebel (« RGM »), au Suriname. La Société présente les résultats d'analyse du programme de forage de 2016, comprenant environ 14 600 mètres provenant de 67 forages au diamant ainsi que 4 500 mètres de 37 forages en circulation inverse (RC).

Les résultats d'analyse sont énumérés aux tableaux 1 et 2 ci-dessous et comprennent les principaux résultats suivants :
(Une carte des trous de forage est jointe à ce communiqué de presse.)

- SMDD16-002 : 22,5 mètres d'une teneur de 2,79 g Au/t
  13,5 mètres d'une teneur de 3,24 g Au/t
  17,7 mètres d'une teneur de 2,51 g Au/t
  18,0 mètres d'une teneur de 5,35 g Au/t
- SMDD16-012 : 78,0 mètres d'une teneur de 3,98 g Au/t
- SMDD16-017 : 24,0 mètres d'une teneur de 4,78 g Au/t
  12,0 mètres d'une teneur de 2,75 g Au/t
- SMDD16-042 : 55,5 mètres d'une teneur de 1,99 g Au/t
  13,5 mètres d'une teneur de 2,80 g Au/t
  46,5 mètres d'une teneur de 5,22 g Au/t
- SMDD16-053 : 101,0 mètres d'une teneur de 4,31 g Au/t

« Le potentiel de la propriété Saramacca et de Sarafina, la propriété adjacente, profitera de nos infrastructures existante et représente une excellente occasion d'exploration à proximité des mines ainsi qu'un potentiel intéressant d'exploration primaire, a déclaré Steve Letwin, président et chef de la direction d'IAMGOLD. Je suis très fier des réalisations de l'équipe de Rosebel qui a su réinventer la mine en réduisant les coûts et en améliorant le rendement. Le travail assidu de cette équipe a permis de prolonger la durée de vie de la mine bien au-delà des attentes précédentes et a donné le temps à la Société d'accéder à des propriétés comme Saramacca et d'en explorer le potentiel. Les résultats encourageants du programme de forage de 2016 à Saramacca indiquent que la propriété pourrait avoir un effet transformateur sur l'avenir de Rosebel et très bénéfique pour toutes nos parties prenantes, incluant notre partenaire, le gouvernement du Suriname, exactement que nous l'avions envisagé lors de l'achat de la propriété. »

Craig MacDougall, vice-président principal, Exploration d'IAMGOLD a indiqué : « Je tiens d'abord à souligner les efforts déployés par notre équipe d'exploration pour faire avancer le projet Saramacca si rapidement depuis son acquisition. Les résultats d'analyse du programme de forage de 2016 sont encourageants et semblent confirmer la présence d'une minéralisation considérable. Il est particulièrement satisfaisant de noter la quantité d'intersections minéralisées dans la saprolite molle, s'étendant à des profondeurs allant jusqu'à 100 mètres. Si les résultats fructueux se poursuivent, nous anticipons l'aboutissement du programme de forage de définition par une estimation de la ressource initiale de ce projet, ce qui représenterait une étape majeure pour notre programme d'exploration à Rosebel. »

Programme d'exploration de 2016

Le projet Saramacca est stratégiquement situé à environ 25 kilomètres au sud-ouest de l'usine de la mine Rosebel. La minéralisation est encaissée dans la Formation de Paramaka, dans la partie inférieure de la ceinture de roche verte de Marowijne, principalement composée de dacite, de rhyolite, de basalte et d'andésite métamorphisés. Ces lithologies sont recoupées par la zone de cisaillement régionale de Saramacca, une importante zone de déformation orientée nord-ouest et favorable à la minéralisation aurifère.

Le programme de forage de 2016 a été conçu pour reproduire un certain nombre d'intersections minéralisées historiques obtenues par forage par des explorateurs antérieurs, ainsi que pour sonder selon un patron de forage de 100 x 50 mètres l'extension et la largeur de l'empreinte minéralisée. La duplication de forages existants a confirmé les résultats d'exploration précédents. De plus, de nombreux trous ont recoupé la minéralisation encaissée dans la saprolite molle depuis la surface jusqu'à une profondeur variant de 50 à 100 mètres. Le programme a confirmé la présence de plusieurs structures minéralisées dans un corridor d'une longueur d'environ 2 kilomètres et d'une largeur d'environ 600 mètres. La minéralisation demeure ouverte tant latéralement qu'en profondeur.

Jusqu'à maintenant, trois types de minéralisation ont été identifiés par forage : une minéralisation contenue à l'intérieur de brèches caractérisées par des textures de mosaïque, de fissuration et des brèches chaotiques supportées par la matrice; une minéralisation associée au cisaillement caractérisée par de la pyrite disséminée et en veinules; et des veines irrégulières de pyrite-quartz-carbonate présentant localement des teneurs aurifères élevées.

Prochaines étapes

Le programme d'exploration de 2017 a débuté et utilise actuellement deux foreuses au diamant. La phase I du programme de forage, comptant environ 15 000 mètres de forage au diamant, se concentrera sur la réalisation d'un plan de forage de définition sur un patron de 50 x 50 mètres pour mieux définir et confirmer la continuité des structures minéralisées principales. Les résultats seront intégrés dans un modèle du gisement pour appuyer une estimation initiale des ressources, conforme à la Norme canadienne 43-101, qui devrait être terminée d'ici le troisième trimestre de 2017.

En outre, l'équipe entamera de la cartographie géologique et des relevés géophysiques le long du corridor structural de Saramacca pour mieux définir les cibles d'essais de forage.

À propos du projet Saramacca

Depuis les années 1990, la propriété Saramacca a principalement été explorée par Golden Star, et ensuite par la coentreprise de Golden Star Resources Ltd (« Golden Star ») et Newmont Mining Corporation. Une grande partie des travaux se sont concentrés sur la découverte et la délimitation de l'anomalie M, ayant fait l'objet de forages successifs à la tarière et au diamant comportant plus de 50 forages au diamant et plus de 200 trous de tarière réalisés dans le secteur de l'anomalie. L'évaluation de ces travaux indique une cible potentielle d'exploration comportant entre 8 et 40 millions de tonnes d'une teneur entre 1,0 et 1,8 g Au/t et représentant possiblement un total de 0,5 à 1,4 million d'onces d'or contenues. La quantité et la teneur potentielles sont de nature conceptuelle puisque les travaux d'exploration réalisés jusqu'à aujourd'hui sont insuffisants pour définir une ressource minérale. La propriété devra être explorée abondamment à l'avenir pour la faire passer au stade de ressource, et il n'existe aucune certitude que la cible d'exploration aboutira à la définition d'une ressource minérale.

Le 30 août 2016, la Société a signé une lettre d'intention avec le gouvernement du Suriname en vue d'acquérir les droits à la propriété Saramacca dans le but de définir une ressource minérale, conformément à la Norme canadienne 43-101, dans les 24 mois. Les modalités de la lettre comprenaient un paiement initial de 0,2 million $, donnant immédiatement accès à la propriété afin que l'équipe d'exploration de Rosebel puisse réaliser une diligence raisonnable, ainsi qu'un accès aux données des activités d'exploration antérieures de la propriété Saramacca. Le 30 septembre 2016, une fois satisfaite de la diligence raisonnable effectuée, la Société a ratifié la lettre d'intention visant l'acquisition de la propriété Saramacca et a ensuite payé 10 millions $ en trésorerie et a convenu d'octroyer 3 125 millions en actions ordinaires d'IAMGOLD au gouvernement du Suriname en trois versements sensiblement égaux à chaque

date d'anniversaire du transfert du titre d'exploration à Rosebel (14 décembre 2016). En outre, l'entente prévoit la possibilité d'un ajustement à la hausse du prix d'acquisition en fonction des onces d'or contenues identifiées par Rosebel dans les catégories de ressources mesurées et indiquées selon la Norme canadienne 43-101 dans d'une enveloppe de fosse créée à l'aide du logiciel Whittle au cours de ces 24 premiers mois, jusqu'à un maximum de 10 millions $.

Le projet Saramacca se trouve dans la zone UJV, telle que définie dans une entente avec le gouvernement du Suriname annoncée le 15 avril 2013. L'entente prévoit un mécanisme de croissance qui serait basée sur une coentreprise détenue à 70 % par Rosebel et dans laquelle le gouvernement obtiendrait une participation de 30 %, entièrement libérée.

Personnes qualifiées et informations techniques

Les résultats de forage contenus dans ce communiqué de presse ont été préparés selon les directives de la Norme canadienne 43-101, Information concernant les projets miniers.

La personne qualifiée responsable de la supervision de la préparation et de la révision des informations techniques du présent communiqué de presse est Ian Stockton, MAusIMM, MAIG, directeur, Exploration d'IAMGOLD au Suriname. Il est une « personne qualifiée » pour les besoins de la Norme canadienne 43-101 en ce qui a trait au type de minéralisation figurant dans le présent rapport. L'information technique a été incluse dans la présente avec le consentement et la révision préalables de la personne qualifiée mentionnée plus haut.

Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont été examinés et approuvés par Craig MacDougall, géologue professionnel, vice-président principal, Exploration d'IAMGOLD. M. MacDougall est une personne qualifiée pour les besoins de la Norme canadienne 43-101.

L'échantillonnage et les données d'analyse des carottes de sondages sont effectués selon une procédure stricte d'assurance qualité (AQ-CQ) qui adhère aux meilleures pratiques de l'industrie. Les échantillons de carottes de sondages (calibre HQ et NQ) sont sélectionnés par les géologues d'IAMGOLD et coupés en deux à l'aide d'une scie à lame diamantée au site de la mine Rosebel. Une moitié de la carotte est conservée au site à des fins de référence. La longueur des intervalles d'échantillonnage peut varier entre un demi-mètre et un mètre et demi en fonction des observations géologiques.

Les échantillons provenant du forage en circulation inverse (RC drilling) sont recueillis par un échantillonneur rotatif à des intervalles d'un mètre puis combinés pour former des intervalles d'analyse de 2 mètres (sauf les échantillons humides, qui sont échantillonnés sans l'échantillonneur) en vue d'envoyer un échantillon de 4 à 5 kilogrammes au laboratoire d'analyse. Des échantillons d'un mètre sont conservés pour référence future, et un échantillon de référence est conservé dans un contenant pour échantillons. La procédure de AQ-CQ décrite ci-haut est aussi suivie pour le forage RC.

Les échantillons sont transportés dans des sacs scellés à FILAB à Paramaribo (Suriname), un laboratoire représentant d'ALS. FILAB est un laboratoire certifié ISO 9001 (2008) et ISO/IEC 170 250. Les échantillons sont premièrement pesés et concassés pour obtenir une taille de < 2,5 mm. Une fraction de 350 à 450 grammes est ensuite pulvérisée à 85 %, passant une maille de < 100 µm. Les échantillons sont analysés pour leur teneur en or par pyroanalyse sur une fraction de 50 grammes suivie d'une finition d'absorption atomique. Une analyse multi-éléments (40 éléments) par spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) est aussi réalisée. IAMGOLD insère des blancs et des matériaux de référence certifiés dans la séquence d'échantillonnage pour assurer le contrôle de qualité. Des échantillons représentant les diverses lithologies sont recueillis à chaque trou de forage, et leur densité est mesurée au laboratoire du site de Rosebel.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés, autres que les faits historiques abordant des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou pourraient se produire dans le futur (incluant, mais sans s'y limiter, les énoncés concernant les estimations de production d'or les coûts décaissés, l'accroissement des marges, les coûts en immobilisations et de prospection et les énoncés concernant l'estimation de

ressources minérales, les résultats de prospection, la minéralisation potentielle, les ressources minérales et réserves potentielles), sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « devoir », « continuer », « s'attendre à », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « prévoir » ou « projeter », y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes, dont la plupart sont indépendants de la capacité de la Société à maîtriser ou à prédire et qui pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante les événements ou les résultats réels de la Société par rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire différer de façon considérable les résultats réels des attentes incluent, sans s'y limiter, l'incapacité d'atteindre les estimations ou les estimations de production d'or et que les estimations ne correspondent pas aux coûts décaissés, à l'accroissement des marges, aux coûts en immobilisations et de prospection prévus et d'établir une estimation des ressources minérales, la possibilité que des résultats futurs de prospection ne correspondent pas aux attentes de la Société ; des changements dans les marchés mondiaux d'or et autres risques divulgués dans la rubrique « Facteurs de risque » divulgués dans le plus récent formulaire 40-F (nommé Form 40-F/Annual Information Form) d'IAMGOLD déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission et des autorités des valeurs mobilières provinciales canadiennes. Tout énoncé prospectif est valable seulement à partir de la date à laquelle il a été effectué, sauf s'il en est autrement exigé par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, la Société n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de rang intermédiaire possédant quatre mines d'or en exploitation situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de développement et d'exploration. IAMGOLD est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

Pour de plus amples renseignements :

Bob Tait, v.-p., Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation
Tél. : 416 360-4743 Cellulaire : 647 403-5520

Laura Young, directrice principale, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation
Tél. : 416 933-4952 Cellulaire : 416 670-3815

Shae Frosst, associée, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation
Tél. : 416 933-4738 Cellulaire : 647 967-9942

Sans frais : 1 888 464-9999 info@iamgold.com

Veuillez noter :
Vous pouvez obtenir une copie de ce communiqué de presse par télécopieur, par courriel, sur le site Web d'IAMGOLD à www.iamgold.com et sur le site Web du groupe CNW à www.newswire.ca. Vous pouvez obtenir tous les documents d'IAMGOLD sur le site www.sedar.com ou www.sec.gov.

The English version of this press release is available at http://www.iamgold.com/.

Tableau 1 : Analyses des forages au diamant

N° trou	Grille *UTM* locale			Profondeur de trou (m)	Orientation	Pendage	De (m)	À (m)	Intervalle (m)	Au (g/t)
	Coord. Est.	Coord. Nord	Élévation							
SMDD16-001	31845	64556	704	73	215	-45	0,0	10,5	10,5	2,76
SMDD16-002	32058	64365	733	300	215	-50	3,0	25,5	22,5	2,79
							76,5	90,0	13,5	3,24
							96,0	106,5	10,5	1,23
							177,0	194,7	17,7	2,51
							208,5	226,5	18,0	5,35
							232,5	243,0	10,5	1,06
SMDD16-003	32127	64279	737	153	215	-50	88,5	117,5	29,0	2,35
SMDD16-004	32068	64202	777	179	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMDD16-005	31991	64425	736	120	214	-51	42,0	52,5	10,5	2,20
SMDD16-006	32114	64262	743	126	215	-45	43,5	50,0	6,5	0,42
SMDD16-007	32058	64182	787	158	215	-45	1,2	9,0	7,8	0,95
SMDD16-008	31852	64607	695	185	215	-50	0,8	21,0	20,3	1,53
							157,5	167,6	10,1	6,50
SMDD16-009	32184	64242	741	197	215	-53	84,0	96,9	12,9	2,59
							157,5	163,0	5,5	1,27
SMDD16-010	32245	64075	798	213	215	-50	93,0	99,0	6,0	0,76
							159,0	168,0	9,0	2,61
SMDD16-011	32002	64297	745	180	215	-50	3,0	11,5	8,5	5,35
							31,5	64,5	33,0	2,22
							76,5	94,5	18,0	5,44
SMDD16-012	31911	64503	723	162	215	-50	0,0	18,0	18,0	0,49
							34,5	112,5	78,0	3,98
SMDD16-013	32578	63584	899	102	215	-50	0,0	21,0	21,0	3,19
							30,0	54,0	24,0	0,85
SMDD16-014	31978	64251	766	132	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMDD16-015	32579	63651	886	239	215	-50	3,0	9,0	6,0	0,54
							109,5	120,0	10,5	0,63
							136,5	148,5	12,0	2,94
							191,2	204,0	12,8	1,60
SMDD16-016	32739	63380	893	171	212	-52	0,0	7,3	7,3	2,48
							120,0	139,5	19,5	3,12
SMDD16-017	32781	63273	913	221	215	-50	25,5	49,5	24,0	4,78
							57,0	69,0	12,0	2,75
							76,5	84,0	7,5	0,41
							90,0	96,0	6,0	0,76
							103,5	121,5	18,0	1,51
SMDD16-018	32023	64655	688	180	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMDD16-019	32524	63669	869	181	215	-50	52,5	64,0	11,5	1,69
							115,5	133,5	18,0	6,14

N° trou	Grille *UTM* locale			Profondeur de trou (m)	Orientation	Pendage	De (m)	À (m)	Intervalle (m)	Au (g/t)
	Coord. Est.	Coord. Nord	Élévation							
SMDD16-020	31977	64596	704	216	215	-50	193,2	198,5	5,3	3,36
SMDD16-021	32347	63877	853	178	215	-45	18,0	27,0	9,0	1,70
SMDD16-022	32953	63343	883	107	215	-50	23,3	31,5	8,2	1,14
SMDD16-023	32290	63994	821	140	35	-55	64,5	82,5	18,0	1,87
SMDD16-024	32897	63306	893	200	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMDD16-025	32146	64150	788	302	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMDD16-026	31951	64550	713	279	215	-50	57,0	66,0	9,0	0,95
							81,0	93,0	12,0	0,85
							183,0	192,0	9,0	2,09
							213,0	221,0	8,0	0,78
SMDD16-027	32980	63251	894	195	215	-50	49,5	61,7	12,2	4,52
							117,0	136,5	19,5	1,00
SMDD16-028	32245	64112	787	235	215	-50	120,0	126,0	6,0	0,66
							198,0	207,0	9,0	1,46
SMDD16-029	32972	63401	865	204	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMDD16-030	32308	64179	746	128	215	-51	*Résultats négligeables*			
SMDD16-031	31962	64408	742	182	215	-50	0,0	12,3	12,3	2,07
							27,0	34,5	7,5	0,90
SMDD16-032	32845	63223	908	257	215	-50	10,5	37,5	27,0	1,74
							132,0	141,0	9,0	2,94
							162,0	168,0	6,0	3,55
SMDD16-033	32177	64181	768	278	215	-47	46,7	55,5	8,8	5,95
							69,5	80,0	10,5	0,74
SMDD16-034	32117	64094	818	370	215	-47	1,5	17,0	15,5	3,16
SMDD16-035	32004	64464	726	278	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMDD16-036	32960	63210	897	171	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMDD16-037	32195	64042	818	231	215	-50	78,0	85,5	7,5	3,58
SMDD16-038	32240	64274	722	336	215	-50	18,0	27,0	9,0	3,41
							36,0	43,5	7,5	0,84
							220,5	228,0	7,5	1,99
SMDD16-039	32911	63154	900	321	215	-50	167,3	180,0	12,7	3,63
							246,0	262,5	16,5	0,48
SMDD16-040	32342	63912	847	189	215	-50	132,0	139,5	7,5	2,78
SMDD16-041	31817	64529	707	144	215	-50	0,0	19,5	19,5	1,15
SMDD16-042	32079	64397	731	395	215	-52	0,0	55,5	55,5	1,99
							197,0	210,5	13,5	2,80
							216,5	263,0	46,5	5,22
SMDD16-043	31881	64631	691	267	215	-50	1,5	13,5	12,0	1,27
SMDD16-044	32449	63890	843	131	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMDD16-045	32734	63238	917	155	215	-50	1,5	18,0	16,5	2,76
SMDD16-046	31890	64469	729	152	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMDD16-047	32411	63988	804	347	215	-50	130,5	138,0	7,5	8,05

N° trou	Grille *UTM* locale			Profondeur de trou (m)	Orientation	Pendage	De (m)	À (m)	Intervalle (m)	Au (g/t)
	Coord. Est.	Coord. Nord	Élévation							
SMDD16-048	32369	63951	824	267	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMDD16-049	31929	64361	752	173	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMDD16-050	32308	64032	807	320	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMDD16-051	32053	64534	711	375	215	-50	295,5	306,0	10,5	1,38
							344,0	357,5	13,5	0,63
SMDD16-052	32732	63241	917	192	215	-50	9,0	19,5	10,5	1,41
SMDD16-053	32338	64062	800	176	215	-50	10,5	111,5	101,0	4,31
SMDD16-054	32399	63806	870	186	215	-50	50,0	61,5	11,5	2,21
							72,0	94,5	22,5	6,08
SMDD16-055	32353	64075	792	322	215	-50	141,3	154,5	13,2	2,82
							173,8	181,3	7,5	3,17
SMDD16-056	32804	63338	903	295	215	-50	0,0	34,5	34,5	0,85
							151,5	175,5	24,0	4,51
SMDD16-057	32129	64469	723	154	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMDD16-058	32371	63764	884	164	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMDD16-059	31652	64671	645	215	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMDD16-060	32149	64326	721	348	35	-51	1,5	24,0	22,5	0,57
							123,0	132,5	9,5	1,34
							138,5	144,5	6,0	0,52
							193,5	199,3	5,8	0,76
SMDD16-061	32349	63546	900	351	215	-50	250,5	256,5	6,0	0,50
SMDD16-062	31697	64716	662	326	215	-50	33,0	40,5	7,5	0,46
SMDD16-063	32622	63438	901	225	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMDD16-064	31723	64756	656	239	215	-50	112,5	123,5	11,0	7,76
SMDD16-065	32095	64231	760	246	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMDD16-066	31762	64811	645	239	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMDD16-067	32552	63496	898	155	215	-50	*Résultats négligeables*			

Notes :

1. Les intersections des trous de forage sont calculées en utilisant une longueur minimale de 5 mètres et une teneur de coupure de 0,50 g Au/t
2. Les résultats d'analyse publiés sont non coupés
3. Les épaisseurs vraies des intersections ne sont pas connues à ce moment

Tableau 2 : Analyses des forages en circulation inverse

N° trou	Grille *UTM* locale			Profondeur de trou (m)	Orientation	Pendage	De (m)	À (m)	Intervalle (m)	Au (g/t)
	Coord, Est,	Coord, Nord	Élévation							
SMRC16-001	32210	64420	715	102	215	-50	26,00	30,00	4,00	1,45
SMRC16-002	32295	64326	710	66	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMRC16-003	32341	64253	721	130	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMRC16-004	32058	64025	853	130	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMRC16-005	31998	64099	828	120	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMRC16-006	32236	63931	849	120	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMRC16-007	32469	63563	869	120	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMRC16-008	32553	63494	898	148	215	-50	100,00	128,00	28,00	9,60
SMRC16-009	32568	63369	916	120	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMRC16-010	32638	63292	917	32	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMRC16-011	32650	63288	916	120	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMRC16-012	33056	63364	869	150	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMRC16-013	33010	63438	858	102	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMRC16-014	32875	63455	869	130	215	-50	-	10,00	10,00	2,65
							108,00	112,00	4,00	5,05
SMRC16-015	32917	63511	856	120	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMRC16-016	32813	63546	861	120	215	-50	18,00	28,00	10,00	2,67
SMRC16-017	32849	63582	853	108	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMRC16-018	32733	63589	877	150	215	-50	-	8,00	8,00	1,21
SMRC16-019	32663	63672	877	120	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMRC16-020	32774	63637	864	150	215	-50	42,00	50,00	8,00	2,26
							84,00	92,00	8,00	1,63
SMRC16-021	32703	63726	862	120	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMRC16-022	32591	63729	863	132	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMRC16-023	32642	63779	850	130	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMRC16-024	32532	63827	862	120	215	-49	*Résultats négligeables*			
SMRC16-025	32579	63890	847	120	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMRC16-026	32479	63929	830	120	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMRC16-027	32523	63968	825	120	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMRC16-028	32472	64081	783	130	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMRC16-029	32456	64028	800	132	215	-50	30,00	34,00	4,00	2,69
SMRC16-030	32439	64192	747	130	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMRC16-031	32387	64148	756	130	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMRC16-032	31976	65125	566	120	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMRC16-033	31961	65069	568	120	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMRC16-034	31888	64998	595	130	215	-50	2,00	6,00	4,00	0,61
SMRC16-035	31852	64929	619	130	215	-50	*Résultats négligeables*			
SMRC16-036	32056	64702	674	150	215	-50	-	8,00	8,00	0,95
SMRC16-037	31908	64671	673	114	215	-50	108,00	112,00	4,00	1,02

Notes :

1. Les intersections des trous de forage sont calculées en utilisant une longueur minimale de 4 mètres et une teneur de coupure de 0,50 g Au/t
2. Les résultats d'analyse publiés sont non coupés
3. Les épaisseurs vraies des intersections ne sont pas connues à ce moment

Vue de plan des collets et délimitation générale de la minéralisation

