IAMGOLD CORPORATION

TSX: IMG NYSE : IAG

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

IAMGOLD PUBLIE LES RÉSULTATS DE FORAGE DE DÉFINITION À FORTES TENEURS AU PROJET AURIFÈRE DIAKHA-SIRIBAYA AU MALI

Toronto (Ontario), le 30 novembre 2021 – IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer les résultats de son programme d'exploration de forage de définition réalisé en 2021 au gisement Diakha du projet aurifère Diakha-Siribaya, détenu en propriété exclusive, situé dans le Mali occidental le long des frontières bordant le Sénégal et la Guinée.

Les principaux résultats comprenaient :

Sondages au diamant (se reporter au tableau 1 ci-dessous)

- **12 mètres (« m ») à 9,32 grammes par tonne d'or (« g/t Au »)** dans le sondage SRD21-284 à partir de 284 m incluant
  - **3 m à 27,15 g/t Au** à partir de 284 m
- **13 m à 11,20 g/t Au** dans le sondage SRD21-303 à partir de 277 m incluant
  - **2 m à 67,98 g/t Au** à partir de 279 m
- **10 m à 11,70 g/t Au** dans le sondage SRD21-305 à partir de 164 m incluant
  - **4 m à 27,63 g/t Au** à partir de 169 m
- **17 m à 2,17 g/t Au** dans le sondage SRD21-300 à partir de 177 m, suivi d'un intervalle séparé de :
  - **20 m à 5,47 g/t Au** à partir de 269 m incluant
  - **7 m à 11,74 g/t Au** à partir de 282 m
- **20 m à 5,40 g/t Au** dans le sondage SRD21-308 à partir de 108 m incluant
  - **1 m à 69,34 g/t Au** à partir de 114 m
- **13 m à 4,12 g/t Au** dans le sondage SRD21-307 à partir de 224 m incluant
  - **1 m à 17,40 g/t Au** à partir de 225 m et
  - **2 m à 13,40 g/Au** à partir de 233 m
- **15 m à 3,91 g/t Au** dans le sondage SRD21-311 à partir de 242 m incluant
  - **3 m à 13,06 g/t Au** à partir de 246 m et
  - **1 m à 11,40 g/Au** à partir de 251 m

Sondages en circulation inverse (se reporter au tableau 2 ci-dessous)

- **16 m à 14,00 g/t Au** dans le sondage SRD21-891 à partir de 89 m incluant
  - **3 m à 41,95 g/Au** à partir de 99 m
- **20 m à 1,97 g/t Au** dans le sondage SRD21-883 à partir de 43 m incluant
  - **1 m à 21,89 g/t Au** à partir de 48 m, suivi d'un intervalle séparé de :
  - **27 m à 2,12 g/t Au** à partir de 75 m incluant
  - **3 m à 6,52 g/t Au** à partir de 76 m et
  - **1 m à 21,31 g/Au** à partir de 101 m
- **12 m à 4,19 g/t Au** dans le sondage SRD21-889 à partir de 108 m incluant
  - **2 m à 18,84 g/t Au** à partir de 117 m
- **32 m à 1,97 g/t Au** dans le sondage SRD21-907 à partir de 88 m incluant
  - **1 m à 16,40 g/t Au** à partir de 89 m
- **11 m à 4,96 g/t Au** dans le sondage SRD21-848 à partir de 55 m incluant
  - **1 m à 39,80 g/t Au** à partir de 65 m
- **24 m à 2,23 g/t Au** dans le sondage SRD21-882 à partir de 43 m incluant
  - **2 m à 17,01 g/t Au** à partir de 54 m

Craig MacDougall, premier vice-président, Croissance, d'IAMGOLD a indiqué : « Nous sommes très heureux des résultats de notre programme d'exploration de 2021, qui nous aident à démontrer la continuité de la minéralisation entre les sondages réalisés précédemment et à mieux délimiter la distribution et les contrôles des structures minéralisées à fortes teneurs dans la ressource connue. »

« Les données obtenues de ce programme permettront d'améliorer le modèle du gisement actuel et d'étayer une mise à jour de l'estimation des ressources minérales à mesure que nous progressons dans notre objectif d'accroître le total des ressources indiquées à plus de 1,5 million d'onces. »

En 2021, la Société a réalisé un total combiné de 19 952 mètres dans 131 sondages au diamant et en circulation inverse comprenant 22 328 échantillons (y compris des échantillons AQ/CQ) soumis pour analyse. Le principal objectif du programme de forage était de définir et d'accroître le niveau de confiance dans l'estimation des ressources existantes au gisement Diakha.

Projet aurifère Diakha-Siribaya

Le projet Diakha-Siribaya, détenu en propriété exclusive par IAMGOLD, comprend huit permis d'exploration contigus couvrant une superficie totale de 596,5 kilomètres carrés et est situé dans la boutonnière de Kédougou-Kéniéba du craton ouest-africain au Mali occidental, le long de la frontière du Sénégal et de la Guinée.

La minéralisation aurifère est encaissée dans des roches métasédimentaires, volcaniques et intrusives d'âge Birimien à fort potentiel, à proximité de l'Accident Sénégalo-Malien. À Diakha, soit le plus important gisement découvert jusqu'à maintenant, la minéralisation aurifère se trouve dans un encaissant de grès albitisé comme celui abritant le projet Boto d'IAMGOLD situé dans le même axe, à environ 10 kilomètres au nord.

L'estimation des ressources minérales existantes du gisement de Diakha (sur une base de 100 % selon un cours de l'or de 1 500 $ l'once) comprend des ressources indiquées de 15,9 millions de tonnes à une moyenne de 1,20 gramme d'or par tonne, soit 615 300 d'onces d'or, et des ressources présumées de 18,2 millions de tonnes à une moyenne de 1,62 gramme d'or par tonne, soit 947 500 d'onces d'or (voir les communiqués de presse du 30 janvier 2019 et du 17 février 2021).

Prochaines étapes

Les données de forage découlant du programme d'exploration de 2021 sont en train d'être intégrées dans le modèle révisé du gisement pour étayer la réalisation d'une mise à jour de l'estimation des ressources minérales qui devrait être terminée au premier semestre de 2022.




Figure 1 – Diakha-Siribaya – Plan de surface des sondages au gisement Diakha et principaux résultats d'analyse de 2021




Figure 2 – Diakha-Siribaya – Section transversale du gisement Diakha et principaux résultats d'analyse de 2021

Tableau 1 – Résultats de forage de Diakha – Programme de forage au diamant										
Trou nº	**UTM WGS84 Zone 29N**			**AZ**	**Inclinaison**	**Profondeur**	**De**	**À**	**Longueur d'Intervalle (1)**	**Au(2)**
	Coord. est	**Coord. nord**	**Élévation**	**(°)**	**(°)**	**(m)**	**(m)**	**(m)**	**(m)**	**(g/t)**
SRD21-275	240663	1369113	158	113	-58	320,0	163,0	165,0	2,0	3,33
							196,0	214,0	18,0	1,51
Incluant							201,0	205,0	4,0	3,94
							267,0	270,0	3,0	6,54
Incluant							268,0	270,0	2,0	9,04
SRD21-276	240660	1369062	161	115	-52	301,0	134,0	137,0	3,0	0,80
							252,0	256,0	4,0	6,98
Incluant							255,0	256,0	1,0	18,57
SRD21-277	240670	1369218	161	115	-59	350,0	152,0	155,0	3,0	17,89
Incluant							153,0	154,0	1,0	50,15
SRD21-278	240622	1369134	157	115	-59	270,0	214,0	223,0	9,0	9,16
Incluant							216,0	217,0	1,0	23,10
Incluant							219,0	223,0	4,0	11,82
SRD21-279	240583	1369100	156	115	-55	323,0	303,0	305,0	2,0	3,10
SRD21-280	240598	1369254	158	115	-61	320,0	277,0	282,0	5,0	3,71
SRD21-281	240586	1369205	158	115	-60	338,1	291,0	294,0	3,0	2,27
SRD21-282	240642	1369293	160	115	-59	295,5	171,0	174,0	3,0	3,54
SRD21-283	240757	1369071	169	115	-58	218,0	143,0	151,0	8,0	8,15
Incluant							144,0	147,0	3,0	10,57
Incluant							148,0	151,0	3,0	10,81
							157,0	162,0	5,0	1,33
							197,0	207,0	10,0	1,04
SRD21-284	240718	1369254	163	115	-61	325,0	203,0	207,0	4,0	2,26
Incluant							206,0	207,0	1,0	6,20
							226,0	233,0	7,0	2,01
Incluant							226,0	227,0	1,0	9,22
							239,0	252,0	13,0	1,72
Incluant							250,0	252,0	2,0	8,35
							284,0	296,0	12,0	9,32
Incluant							284,0	287,0	3,0	27,15
							303,0	305,0	2,0	6,89
SRD21-285	240691	1368948	159	115	-49	240,0	46,0	48,0	2,0	1,21
							170,0	183,0	13,0	1,92
Incluant							176,0	180,0	4,0	4,46
							198,0	206,0	8,0	1,75
Incluant							200,0	201,0	1,0	4,21
							223,0	225,0	2,0	0,55

Tableau 1 – Résultats de forage de Diakha – Programme de forage au diamant										
Trou nº	**UTM WGS84 Zone 29N**			**AZ**	**Inclinaison**	**Profondeur**	**De**	**À**	**Longueur d'Intervalle (1)**	**Au(2)**
	Coord. est	**Coord. nord**	**Élévation**	**(°)**	**(°)**	**(m)**	**(m)**	**(m)**	**(m)**	**(g/t)**
SRD21-286	240765	1369234	165	115	-60	255,0	23,0	26,0	3,0	0,87
							124,0	128,0	4,0	2,20
							134,0	149,0	15,0	1,22
Incluant							138,0	139,0	1,0	7,41
							217,0	225,0	8,0	1,42
SRD21-287	240684	1368614	157	115	-61	160,0	148,0	151,0	3,0	0,89
SRD21-288	240968	1369139	194	115	-70	200,0	50,0	54,0	4,0	0,55
							177,0	186,0	9,0	2,33
Incluant							177,0	179,0	2,0	5,98
							196,0	199,0	3,0	0,93
SRD21-289	240794	1368833	166	115	-54	140,0	73,0	75,0	2,0	1,86
							112,0	116,0	4,0	0,96
SRD21-290	240875	1369291	170	115	-64	155,0	36,0	40,0	4,0	0,98
							66,0	68,0	2,0	0,86
							85,0	90,0	5,0	2,73
SRD21-291	240769	1368902	178	115	-50	187,8	61,0	63,0	2,0	1,20
SRD21-292	240934	1369095	203	115	-63	220,0	33,0	52,0	19,0	1,09
SRD21-293	240774	1368954	183	115	-76	207,5	29,0	36,0	7,0	2,75
Incluant							30,0	31,0	1,0	13,62
							133,0	150,0	17,0	2,75
Incluant							133,0	134,0	1,0	5,56
Incluant							145,0	146,0	1,0	6,78
SRD21-294	240956	1369031	205	115	-63	181,0	104,0	111,0	7,0	2,36
Incluant							109,0	110,0	1,0	7,31
							150,0	168,0	18,0	1,88
Incluant							154,0	158,0	4,0	5,50
SRD21-295	240994	1369347	177	115	-68	169,8	113,0	116,0	3,0	2,55
SRD21-296	240844	1369193	173	115	-59	180,0	89,0	95,0	6,0	0,70
SRD21-297	241004	1369452	175	115	-66	180,0	35,0	37,0	2,0	2,85
							52,0	56,0	4,0	0,87
							117,0	119,0	2,0	0,98
SRD21-298	240844	1369253	171	115	-51	184,6	95,0	97,0	2,0	1,93
							102,0	112,0	10,0	1,18
Incluant							104,0	105,0	1,0	8,55
SRD21-299	240840	1369527	164	115	-60	180,0	1,0	3,0	2,0	0,70
							21,0	25,0	4,0	0,70
							80,0	90,0	10,0	1,04
							123,0	125,0	2,0	1,99
							136,0	140,0	4,0	2,51
Incluant							137,0	138,0	1,0	6,00
SRD21-300	240738	1369301	163	115	-58	298,0	58,0	63,0	5,0	1,53

Tableau 1 – Résultats de forage de Diakha – Programme de forage au diamant										
Trou nº	**UTM WGS84 Zone 29N**			**AZ**	**Inclinaison**	**Profondeur**	**De**	**À**	**Longueur d'Intervalle (1)**	**Au(2)**
	Coord. est	**Coord. nord**	**Élévation**	**(°)**	**(°)**	**(m)**	**(m)**	**(m)**	**(m)**	**(g/t)**
							177,0	194,0	17,0	2,17
Incluant							178,0	180,0	2,0	6,40
Incluant							191,0	192,0	1,0	6,85
							269,0	289,0	20,0	5,47
Incluant							277,0	278,0	1,0	11,67
Incluant							282,0	289,0	7,0	11,74
							294,0	298,0	4,0	0,86
SRD21-301	240754	1369539	161	115	-55	180,0	7,0	10,0	3,0	0,72
							75,0	78,0	3,0	1,54
							178,0	180,0	2,0	5,23
SRD21-302	240739	1369520	161	115	-64	280,0	30,0	32,0	2,0	0,60
							78,0	86,0	8,0	0,63
							94,0	96,0	2,0	1,62
							104,0	111,0	7,0	0,65
							234,0	236,0	2,0	0,73
							267,0	271,0	4,0	0,76
SRD21-303	240698	1369321	161	115	-65	366,4	277,0	290,0	13,0	11,20
Incluant							279,0	281,0	2,0	67,98
							323,0	333,0	10,0	1,83
Incluant							327,0	328,0	1,0	10,40
							350,0	352,0	2,0	1,38
SRD21-304	240651	1369561	158	115	-61	390,7	2,0	5,0	3,0	0,70
							60,0	62,0	2,0	0,68
							119,0	121,0	2,0	1,89
							184,0	204,0	20,0	0,81
							208,0	210,0	2,0	1,08
							224,0	227,0	3,0	1,53
							340,0	344,0	4,0	3,05
							350,0	371,0	21,0	1,79
Incluant							353,0	354,0	1,0	22,49
SRD21-305	240735	1369329	162	115	-55	211,8	56,0	59,0	3,0	2,77
Incluant							57,0	58,0	1,0	5,18
							164,0	174,0	10,0	11,70
Incluant							169,0	173,0	4,0	27,63
							195,0	200,0	5,0	1,22
SRD21-306	240655	1369453	159	115	-62	390,0	228,0	246,0	18,0	0,55
							309,0	312,0	3,0	0,63
							339,0	341,0	2,0	3,28
SRD21-307	240763	1369453	163	115	-52	247,8	51,0	69,0	18,0	0,60
							90,0	92,0	2,0	0,99
							100,0	110,0	10,0	1,11

Tableau 1 – Résultats de forage de Diakha – Programme de forage au diamant										
Trou nº	**UTM WGS84 Zone 29N**			**AZ**	**Inclinaison**	**Profondeur**	**De**	**À**	**Longueur d'Intervalle (1)**	**Au(2)**
	Coord. est	**Coord. nord**	**Élévation**	**(°)**	**(°)**	**(m)**	**(m)**	**(m)**	**(m)**	**(g/t)**
Incluant							107,0	108,0	1,0	5,90
							144,0	156,0	12,0	0,76
							224,0	237,0	13,0	4,12
Incluant							225,0	226,0	1,0	17,40
Incluant							233,0	235,0	2,0	13,40
SRD21-308	240755	1369322	163	115	-55	184,8	91,0	102,0	11,0	0,58
							108,0	128,0	20,0	5,40
Incluant							114,0	115,0	1,0	69,34
							143,0	152,0	9,0	1,03
							173,0	180,0	7,0	1,33
SRD21-309	240742	1369352	162	115	-58	195,5	45,0	56,0	11,0	0,92
SRD21-310	240776	1369313	164	115	-55	170,0	16,0	18,0	2,0	0,72
							76,0	98,0	22,0	2,07
Incluant							76,0	79,0	3,0	8,49
SRD21-311	240735	1369630	161	115	-56	300,0	26,0	31,0	5,0	0,76
							83,0	86,0	3,0	3,36
							158,0	160,0	2,0	2,29
							182,0	186,0	4,0	0,64
							242,0	257,0	15,0	3,91
Incluant							246,0	249,0	3,0	13,06
Incluant							251,0	252,0	1,0	11,40
							263,0	267,0	4,0	1,44
SRD21-312	240937	1369535	172	115	-45	92,0	28,0	30,0	2,0	2,01
							61,0	63,0	2,0	0,63
SRD21-313	240679	1369659	158	115	-61	371,0	13,0	15,0	2,0	1,44
							120,0	122,0	2,0	2,72
							133,0	135,0	2,0	1,94
							142,0	148,0	6,0	2,25
							235,0	257,0	22,0	0,59
							280,0	285,0	5,0	18,73
							304,0	306,0	2,0	6,27
SRD21-314	240848	1369643	162	115	-61	200,0	134,0	140,0	6,0	2,00
Incluant							139,0	140,0	1,0	8,46
SRD21-315	240673	1369711	156	115	-56	360,6	111,0	119,0	8,0	0,62
							152,0	154,0	2,0	7,44
							250,0	255,0	5,0	8,41
							286,0	289,0	3,0	1,20
SRD21-316	240616	1369743	154	114	-59	411,3	166,0	177,0	11,0	1,05
							191,0	193,0	2,0	1,08
							240,0	243,0	3,0	2,83
SRD21-317	240881	1369672	162	116	-69	180,0	67,0	76,0	9,0	4,22

Tableau 1 – Résultats de forage de Diakha – Programme de forage au diamant										
Trou nº	**UTM WGS84 Zone 29N**			**AZ**	**Inclinaison**	**Profondeur**	**De**	**À**	**Longueur d'Intervalle (1)**	**Au(2)**
	Coord. est	**Coord. nord**	**Élévation**	**(°)**	**(°)**	**(m)**	**(m)**	**(m)**	**(m)**	**(g/t)**
Incluant							75,0	76,0	1,0	21,25
							127,0	130,0	3,0	3,84
							140,0	144,0	4,0	1,51

Notes :

1. Les épaisseurs vraies des intersections sont inconnues pour le moment, mais sont interprétées comme étant approximativement selon les longueurs de carotte rapportées.
2. Les intersections des sondages sont calculées en utilisant une longueur de carotte minimale de 2 mètres et une teneur de coupure de 0,5 g/t Au et peuvent inclure jusqu'à 4 mètres de dilution interne.
3. Les résultats d'analyse ne sont pas écrêtés, mais les sous-intervalles à plus haute teneur sont mis en évidence.

Tableau 2 – Résultats de forage à Diakha – Programme de forage en circulation inverse de 2021										
Trou nº	**UTM WGS84 Zone 29N**			**AZ**	**Inclinaison**	**Profondeur**	**De**	**À**	**Longueur d'intervalle(1)**	**Au(2)**
	Coord. est	**Coord. nord**	**Élévation**	**(°)**	**(°)**	**(m)**	**(m)**	**(m)**	**(m)**	**(g/t)**
SRC21-841	240799	1368401	164	115	-58	108	47,0	49,0	2,0	0,54
							97,0	102,0	5,0	0,58
SRC21-842	240818	1368443	162	115	-59	84	37,0	40,0	3,0	1,07
							47,0	51,0	4,0	1,18
SRC21-843	240777	1368459	161	115	-59	142	33,0	41,0	8,0	0,99
							115,0	124,0	9,0	1,04
SRC21-844	240748	1368410	166	115	-59	120	98,0	100,0	2,0	0,57
SRC21-845	Résultats négligeables									
SRC21-846	Résultats négligeables									
SRC21-847	240720	1368548	158	115	-53	150	76,0	87,0	11,0	0,98
							97,0	99,0	2,0	0,93
							140,0	142,0	2,0	1,14
SRC21-848	240764	1368528	159	115	-54	120	55,0	66,0	11,0	4,96
Incluant							65,0	66,0	1,0	39,80
							80,0	83,0	3,0	0,82
SRC21-849	240730	1368593	158	115	-61	102	57,0	59,0	2,0	0,67
							87,0	90,0	3,0	0,57
SRC21-850	Résultats négligeables									
SRC21-851	Résultats négligeables									
SRC21-852	240535	1368735	155	115	-60	108	72,0	75,0	3,0	0,54
							82,0	84,0	2,0	1,39
SRC21-853	240531	1368791	153	115	-60	120	69,0	73,0	4,0	1,40
							78,0	80,0	2,0	0,68
							85,0	87,0	2,0	2,21
SRC21-854	240572	1368772	153	115	-60	84	56,0	58,0	2,0	1,49
							66,0	68,0	2,0	2,86
SRC21-855	240508	1368855	152	115	-60	132	108,0	110,0	2,0	0,87
SRC21-856	240545	1368894	153	115	-60	114	52,0	54,0	2,0	11,41
							62,0	68,0	6,0	0,58

Tableau 2 – Résultats de forage à Diakha – Programme de forage en circulation inverse de 2021										
Trou nº	**UTM WGS84 Zone 29N**			**AZ**	**Inclinaison**	**Profondeur**	**De**	**À**	**Longueur d'intervalle[1]**	**Au[2]**
	Coord. est	**Coord. nord**	**Élévation**	**(°)**	**(°)**	**(m)**	**(m)**	**(m)**	**(m)**	**(g/t)**
SRC21-857	240524	1368962	153	115	-55	126	72,0	79,0	7,0	1,24
							101,0	106,0	5,0	0,99
SRC21-858	240690	1368661	157	115	-61	146	137,0	145,0	8,0	1,54
Incluant							138,0	139,0	1,0	6,02
SRC21-859	240735	1368640	156	115	-58	96	44,0	52,0	8,0	1,02
							74,0	78,0	4,0	7,49
Incluant							77,0	78,0	1,0	20,11
SRC21-860	240749	1368682	153	106	-59	102	32,0	52,0	20,0	0,95
							70,0	72,0	2,0	1,80
SRC21-861	Résultats négligeables									
SRC21-862	240829	1368595	155	115	-61	78	59,0	74,0	15,0	0,85
SRC21-863	240833	1368650	150	115	-62	72	18,0	21,0	3,0	0,57
SRC21-864	Résultats négligeables									
SRC21-865	240832	1368688	148	102	-58	66	23,0	28,0	5,0	1,05
							56,0	58,0	2,0	2,05
SRC21-866	240798	1368706	148	102	-60	108	7,0	13,0	6,0	0,80
SRC21-867	240757	1368740	148	115	-60	108	34,0	42,0	8,0	1,12
							71,0	75,0	4,0	1,41
SRC21-868	240797	1369300	166	115	-55	138	129,0	131,0	2,0	5,32
SRC21-869	240817	1369289	167	115	-55	120	5,0	7,0	2,0	6,06
							89,0	91,0	2,0	1,36
SRC21-870	240798	1369325	166	115	-57	142	29,0	42,0	13,0	0,81
							55,0	61,0	6,0	1,24
							69,0	84,0	15,0	0,74
							102,0	105,0	3,0	4,19
							131,0	135,0	4,0	2,58
SRC21-871	Résultats négligeables									
SRC21-872	240850	1369084	186	115	-55	132	46,0	50,0	4,0	4,20
Incluant							49,0	50,0	1,0	12,80
SRC21-873	240861	1368857	196	115	-69	132	67,0	69,0	2,0	1,61
SRC21-874	240983	1368968	205	115	-61	132	63,0	84,0	21,0	1,17
Incluant							73,0	74,0	1,0	9,48
SRC21-875	241002	1369013	206	115	-66	132	52,0	56,0	4,0	3,28
SRC21-876	241069	1369034	208	115	-55	72	22,0	25,0	3,0	4,42
SRC21-877	241043	1369105	208	115	-70	124	74,0	81,0	7,0	1,55
SRC21-878	241086	1369085	209	115	-55	66	15,0	19,0	4,0	3,03
SRC21-879	241074	1369199	210	115	-84	126	72,0	74,0	2,0	1,94
							88,0	96,0	8,0	0,97
							101,0	117,0	16,0	0,82
SRC21-880	241018	1369228	191	115	-63	144	52,0	65,0	13,0	1,26
							80,0	85,0	5,0	0,51

Tableau 2 – Résultats de forage à Diakha – Programme de forage en circulation inverse de 2021										
Trou nº	**UTM WGS84 Zone 29N**			**AZ**	**Inclinaison**	**Profondeur**	**De**	**À**	**Longueur d'intervalle[1]**	**Au[2]**
	Coord. est	**Coord. nord**	**Élévation**	**(°)**	**(°)**	**(m)**	**(m)**	**(m)**	**(m)**	**(g/t)**
SRC21-881	240879	1369345	169	115	-59	132	38,0	41,0	3,0	1,05
							57,0	65,0	8,0	6,25
Incluant							58,0	59,0	1,0	43,34
							116,0	119,0	3,0	1,57
SRC21-882	240831	1369370	166	115	-60	120	26,0	34,0	8,0	0,85
							43,0	67,0	24,0	2,23
Incluant							54,0	56,0	2,0	17,01
							81,0	87,0	6,0	0,75
							102,0	104,0	2,0	3,72
SRC21-883	240837	1369421	166	115	-63	120	17,0	21,0	4,0	1,23
							43,0	63,0	20,0	1,97
Incluant							48,0	49,0	1,0	21,89
							75,0	102,0	27,0	2,12
Incluant							76,0	79,0	3,0	6,52
Incluant							101,0	102,0	1,0	21,31
SRC21-884	240886	1369395	168	115	-60	132	56,0	58,0	2,0	27,72
							84,0	86,0	2,0	0,59
SRC21-885	240990	1369403	173	115	-60	162	113,0	131,0	18,0	1,60
Incluant							123,0	124,0	1,0	7,58
SRC21-886	241036	1369269	192	115	-55	120	22,0	30,0	8,0	1,05
							62,0	70,0	8,0	0,57
							90,0	94,0	4,0	0,84
SRC21-887	241042	1369435	179	115	-60	120	39,0	44,0	5,0	0,85
							62,0	68,0	6,0	2,10
Incluant							63,0	64,0	1,0	5,87
							116,0	120,0	4,0	1,11
SRC21-888	240910	1369441	169	115	-61	90	10,0	17,0	7,0	1,09
							24,0	45,0	21,0	2,43
Incluant							30,0	31,0	1,0	8,96
Incluant							36,0	37,0	1,0	20,34
SRC21-889	240854	1369466	166	115	-60	150	8,0	12,0	4,0	0,80
							57,0	63,0	6,0	2,69
Incluant							60,0	62,0	2,0	6,83
							80,0	86,0	6,0	3,30
Incluant							83,0	84,0	1,0	14,34
							108,0	120,0	12,0	4,19
Incluant							117,0	119,0	2,0	18,84
							130,0	147,0	17,0	2,08
Incluant							144,0	145,0	1,0	8,96
SRC21-890	240836	1369506	164	115	-55	108	3,0	14,0	11,0	1,61
Incluant							8,0	9,0	1,0	9,24

Tableau 2 – Résultats de forage à Diakha – Programme de forage en circulation inverse de 2021										
Trou nº	**UTM WGS84 Zone 29N**			**AZ**	**Inclinaison**	**Profondeur**	**De**	**À**	**Longueur d'intervalle[1]**	**Au[2]**
	Coord. est	**Coord. nord**	**Élévation**	**(°)**	**(°)**	**(m)**	**(m)**	**(m)**	**(m)**	**(g/t)**
							40,0	42,0	2,0	0,81
							52,0	59,0	7,0	0,57
							76,0	84,0	8,0	0,61
SRC21-891	240795	1369523	163	115	-55	150	89,0	105,0	16,0	14,00
							99,0	102,0	3,0	41,95
SRC21-892	240929	1369653	166	115	-58	126	0,0	2,0	2,0	1,13
							9,0	11,0	2,0	0,66
							70,0	72,0	2,0	1,16
							78,0	82,0	4,0	0,77
							86,0	92,0	6,0	0,88
							103,0	119,0	16,0	1,03
SRC21-893	241014	1370109	155	115	-55	66	30,0	32,0	2,0	1,67
SRC21-894	240972	1370127	155	115	-55	120	105,0	108,0	3,0	0,93
SRC21-895	240964	1370025	156	115	-56	102	62,0	66,0	4,0	2,54
							81,0	85,0	4,0	0,57
SRC21-896	240923	1369873	159	115	-59	84	49,0	51,0	2,0	3,95
							68,0	77,0	9,0	1,12
SRC21-897	240824	1370088	157	115	-58	54	2,0	6,0	4,0	0,75
							11,0	21,0	10,0	0,63
							33,0	47,0	14,0	1,09
SRC21-898	Résultats négligeables									
SRC21-899	240836	1369973	160	115	-58	90	1,0	6,0	5,0	0,55
SRC21-900	240827	1369919	161	115	-57	78	0,0	3,0	3,0	0,73
SRC21-901	Résultats négligeables									
SRC21-902	240734	1369963	158	115	-60	138	47,0	50,0	3,0	0,89
SRC21-903	240727	1369908	158	115	-58	138	8,0	12,0	4,0	10,24
							40,0	45,0	5,0	0,72
							113,0	116,0	3,0	0,50
SRC21-904	240508	1369980	148	115	-55	96	18,0	32,0	14,0	1,37
							52,0	56,0	4,0	0,81
							61,0	66,0	5,0	3,96
Incluant							62,0	63,0	1,0	15,61
SRC21-905	240792	1369991	160	115	-58	120	0,0	5,0	5,0	0,64
							45,0	53,0	8,0	1,06
							74,0	76,0	2,0	1,55
SRC21-906	240821	1370028	159	115	-62	78	0,0	9,0	9,0	0,76
SRC21-907	240775	1370050	158	115	-63	120	42,0	44,0	2,0	0,70
							82,0	84,0	2,0	1,67
							88,0	120,0	32,0	1,97
Incluant							89,0	90,0	1,0	16,40
SRC21-908	240732	1370069	156	115	-62	60	6,0	8,0	2,0	0,81

Tableau 2 – Résultats de forage à Diakha – Programme de forage en circulation inverse de 2021										
Trou nº	**UTM WGS84 Zone 29N**			**AZ**	**Inclinaison**	**Profondeur**	**De**	**À**	**Longueur d'intervalle[1]**	**Au[2]**
	Coord. est	**Coord. nord**	**Élévation**	**(°)**	**(°)**	**(m)**	**(m)**	**(m)**	**(m)**	**(g/t)**
SRC21-909	Résultats négligeables									
SRC21-910	240471	1370748	141	115	-55	102	52,0	63,0	11,0	1,02
SRC21-911	240509	1370732	141	115	-55	72	21,0	26,0	5,0	1,23
							35,0	42,0	7,0	0,61
							54,0	59,0	5,0	1,03
SRC21-912	240721	1370133	154	115	-54	72	24,0	27,0	3,0	1,18
SRC21-913	240481	1370636	151	115	-60	100	58,0	61,0	3,0	0,87
							74,0	83,0	9,0	0,64
SRC21-914	240687	1370153	151	115	-58	120	6,0	8,0	2,0	1,41
							17,0	20,0	3,0	0,76
							31,0	37,0	6,0	0,57
							58,0	60,0	2,0	0,79
							82,0	87,0	5,0	1,18
							93,0	96,0	3,0	1,84
SRC21-915	240763	1370169	156	115	-59	102	14,0	16,0	2,0	0,84
SRC21-916	240494	1370690	149	115	-73	108	50,0	60,0	10,0	1,53
Incluant							51,0	52,0	1,0	7,76
							84,0	86,0	2,0	1,99
SRC21-917	240518	1370620	151	115	-59	72	25,0	27,0	2,0	1,23
							42,0	51,0	9,0	1,05
SRC21-918	Résultats négligeables									
SRC21-919	240567	1370313	142	115	-60	42	0,0	5,0	5,0	0,95
							10,0	19,0	9,0	0,88
SRC21-920	240717	1370190	151	114	-59	108	19,0	24,0	5,0	0,52
							56,0	65,0	9,0	0,90
SRC21-921	*Résultats négligeables*									
SRC21-922	240717	1370190	151	113	-60	84	25,0	27,0	2,0	0,92
							42,0	46,0	4,0	1,06
							51,0	54,0	3,0	1,18
SRC21-923	240712	1370245	154	114	60	126	34,0	37,0	3,0	0,82
							42,0	48,0	6,0	0,60
							112,0	116,0	4,0	1,10
SRC21-924	240788	1370268	156	115	-58	60	1,0	4,0	3,0	0,66
							10,0	35,0	25,0	0,76
							39,0	43,0	4,0	0,58
SRC21-925	*Résultats négligeables*									
SRC21-926	240813	1370309	155	112	-60	42	0,0	10,0	10,0	0,82
SRC21-927	*Résultats négligeables*									
SRC21-928	240802	1370373	155	115	-58	90	53,0	56,0	3,0	0,63

Notes :

1. Les épaisseurs vraies des intersections sont inconnues pour le moment, mais sont interprétées comme étant approximativement semblables aux longueurs de carotte rapportées.

2. Les intersections des sondages sont calculées en utilisant une longueur de carotte minimale de 2 mètres et une teneur de coupure de 0,5 g/t Au et peuvent inclure jusqu'à 4 mètres de dilution interne.
3. Les résultats d'analyse ne sont pas écrêtés, mais les sous-intervalles à plus haute teneur sont mis en évidence.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, abordant des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou pourraient se produire dans le futur sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par leur utilisation des termes, sans s'y limiter, « pouvoir », « devoir », « continuer », « s'attendre à », « axer », « budgéter », « anticiper », « estimer », « prévoir », « sembler », « chercher à », « viser », « compter », « croire » ainsi que « prévisions », « perspectives », « potentiel », « indice », « cible », « stratégie » ou « projet » y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes, dont la plupart sont indépendants de la capacité de la Société à maîtriser ou à prédire, et qui pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante les événements ou les résultats réels de la Société par rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire différer de façon considérable les résultats ou événements réels des attentes comprennent des écarts dans la teneur minérale du matériel déterminé comme étant des réserves minérales et des ressources minérales par rapport aux attentes, l'incapacité d'estimer avec exactitude les ressources minérales et les réserves minérales, des hausses inattendues des coûts en immobilisations, des coûts d'exploitation et des coûts de prospection, des changements dans les plans de mise en valeur ou les plans miniers en raison de modifications de facteurs logistiques ou techniques ou autres facteurs, des résultats futurs de prospection qui pourraient ne pas correspondre aux attentes de la Société et des changements dans les marchés mondiaux d'or et autres risques divulgués dans le plus récent formulaire 40-F (nommé Form 40-F/Annual Information Form) d'IAMGOLD déposé auprès de la SEC à l'adresse https://www.sec.gov/edgar.shtml et des autorités en valeurs mobilières provinciales canadiennes à l'adresse www.sedar.com, qui sont intégrés aux présentes par renvoi. Tout énoncé prospectif est valable seulement à partir de la date à laquelle il a été effectué et, sauf s'il en est autrement exigé par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, la Société n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif. La Société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ou à diffuser toute révision de ces énoncés prospectifs résultant de nouvelles informations, des événements futurs ou autres sauf si les lois l'exigent.

MISE EN GARDE À L'INTENTION DES INVESTISSEURS AMÉRICAINS CONCERNANT LA DIVULGATION D'ESTIMATIONS DE RÉSERVES MINÉRALES ET DE RESSOURCES MINÉRALES

Les estimations des ressources minérales et des réserves minérales contenues dans le présent communiqué de presse ont été préparées conformément au Règlement 43-101. Ces normes sont similaires à celles énoncées dans le guide appelé *Industry Guide No. 7* (le « guide ») de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »), selon l'interprétation du personnel de la SEC. Toutefois, les définitions du Règlement 43-101 diffèrent à certains égards de celles du guide. Par conséquent, les renseignements sur les ressources minérales et les réserves minérales contenus dans le présent communiqué de presse peuvent ne pas être comparables à des renseignements similaires qui ont été divulgués par des sociétés américaines. Aux termes du guide, une minéralisation ne peut être classée comme « réserve » que s'il a été déterminé que la minéralisation pourrait être produite ou extraite de manière économique et légale au moment où la détermination de la réserve est faite.

Par suite de l'adoption de modifications aux règles de divulgation de la SEC (les « règles de modernisation de la SEC »), qui alignent plus étroitement ses exigences et politiques de divulgation pour les propriétés minières sur les pratiques et normes des autorités de réglementation actuelles globales et celles de l'industrie, y compris le Règlement 43-101, et qui sont entrées en vigueur le 25 février 2019, la SEC reconnaît désormais les estimations des « ressources minérales mesurées », des « ressources minérales indiquées » et des « ressources minérales présumées ». En outre, la SEC a modifié les définitions des « réserves minérales prouvées » et des « réserves minérales probables » dans ses règles modifiées, qui sont désormais essentiellement similaires aux règles énoncées dans le Règlement 43-101. Les émetteurs doivent commencer à se conformer à ces règles de modernisation de la SEC au cours de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2021 ou après, bien que les émetteurs canadiens qui déclarent leurs activités aux États-Unis en utilisant le système d'information appelé Multijurisdictional Disclosure System (« MJDS ») puissent toujours utiliser le Règlement 43-101 plutôt que les règles de modernisation de la SEC lorsqu'ils utilisent les formulaires de déclaration d'enregistrement et de rapport annuel du MJDS de la SEC.

Les investisseurs américains sont prévenus que, bien que la SEC reconnaisse désormais les « ressources minérales mesurées », les « ressources minérales indiquées » et les « ressources minérales présumées » aux termes des règles de modernisation de la SEC, ils ne doivent pas supposer qu'une partie ou la totalité des gisements minéraux de ces catégories seront un jour converties en une catégorie supérieure de ressources minérales ou en réserves minérales. Ces termes comportent une grande part d'incertitude quant à leur faisabilité économique et juridique. En vertu de la réglementation canadienne, les estimations des ressources minérales présumées ne peuvent constituer la base des études de faisabilité ou de préfaisabilité, sauf dans des circonstances limitées.

Les investisseurs sont avertis de ne pas supposer que les « ressources minérales mesurées », les « ressources minérales indiquées » ou les « ressources minérales présumées » que la Société déclare dans le présent communiqué de presse sont ou seront économiquement ou légalement exploitables. Par ailleurs, les « ressources minérales présumées » comportent une grande part d'incertitude quant à leur existence et à leur faisabilité économique et juridique. On ne peut supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée passera à une catégorie supérieure.

Personnes qualifiées, informations techniques et notes sur le contrôle de qualité

Les résultats de forage contenus dans le présent communiqué de presse ont été préparés selon les directives du Règlement 43-101, *Information concernant les projets miniers*.

Philippe Biron, géo., géologue principal régional, Afrique de l'Ouest pour IAMGOLD est responsable de la supervision de la préparation, de la vérification et de l'examen de l'information technique contenue dans le présent

communiqué de presse. M. Biron est une personne qualifiée (« PQ ») pour les besoins du Règlement 43-101 en ce qui a trait à l'information technique figurant dans le présent communiqué de presse.

Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont été examinés et approuvés par Craig MacDougall, géologue professionnel, premier vice-président, Croissance, d'IAMGOLD. M. MacDougall est une PQ pour les besoins du Règlement 43-101. Les PQ mentionnées ci-dessus ont approuvé l'ajout des informations techniques aux présentes et ont préalablement examinées celles-ci.

L'échantillonnage et les résultats d'analyse des carottes de sondages diamantés et des copeaux de roche provenant de forage en circulation inverse sont soumis à un programme d'assurance qualité et de contrôle de la qualité adhérant aux meilleures pratiques de l'industrie. Les copeaux de roche provenant de forage en circulation inverse sont recueillis au site de forage, à un mètre d'intervalle, sous la supervision directe des géologues et des techniciens de terrain d'IAMGOLD. Deux échantillons de trois kilogrammes sont obtenus à l'aide d'un diviseur à chutes. Un échantillon témoin est conservé à des fins de référence, et l'autre est envoyé pour analyse. Les échantillons de carottes de sondages diamantés (taille HQ et NQ) sont sélectionnés par les géologues d'IAMGOLD et coupés en deux à l'aide d'une scie à lame diamantée au site du projet. Les carottes de forage sont systématiquement échantillonnées à des intervalles d'un mètre. Une moitié de la carotte est conservée au site à des fins de référence tandis que l'autre moitié est envoyée au laboratoire pour préparation et analyse.

Les échantillons sont analysés au laboratoire SGS Minerals Analytical Laboratory de Bamako, au Mali, en utilisant la pyroanalyse standard d'une charge de 50 grammes avec un dosage en absorption atomique (FAA505). Les échantillons donnant des valeurs supérieures à 10 g/t Au sont réanalysés par pyroanalyse avec dosage gravimétrique (FAG505).

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD est une société de rang intermédiaire qui exerce des activités dans trois régions : l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Afrique de l'Ouest. La Société développe dans ces régions des districts d'exploitation minière à fort potentiel qui regroupent des mines en exploitation et des projets de développement et de construction, de mise en valeur et d'exploration. Les mines en exploitation de la Société comprennent la mine Essakane, au Burkina Faso, la mine Rosebel (y compris Saramacca), au Suriname, et la mine Westwood, au Canada. À son solide éventail d'actifs stratégiques s'ajoutent le projet de construction Côté Gold, au Canada, le projet de mise en valeur Boto, au Sénégal, ainsi que les projets d'exploration primaire et à proximité des mines, qui sont situés dans divers pays de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest.

IAMGOLD emploie environ 5 000 personnes. La Société est déterminée à maintenir sa culture d'exploitation minière responsable dans le cadre de toutes ses activités en respectant des normes strictes en matière de protection de l'environnement, de pratiques sociales et de gouvernance, y compris son engagement Zéro Incident®. Les titres d'IAMGOLD (www.iamgold.com) sont inscrits à la cote de la Bourse de New York (NYSE : IAG) et de la Bourse de Toronto (TSX : IMG), et la Société fait partie des entreprises figurant sur l'indice JSI[1].

1 Indice social Jantzi (JSI). Le JSI est un indice éthique d'actions ordinaires pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui est modelé sur l'indice S&P/TSX 60. Il regroupe des sociétés qui satisfont à divers critères généraux en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance.

Personnes-ressources IAMGOLD

Graeme Jennings, vice-président, Relations avec les investisseurs
Tél. : (416) 360-4743 | Cellulaire : 416 388-6883

Philip Rabenok, directeur, Relations avec les investisseurs
Tél. : (416) 933-5783 | Cellulaire : 647 967-9942

Sans frais : 1 888 464-9999
info@iamgold.com

Vous pouvez obtenir une copie de ce communiqué de presse par télécopieur, par courriel, sur le site Web d'IAMGOLD à www.iamgold.com et sur le site Web de Newsfile à www.newsfilecorp.com. Vous pouvez obtenir tous les documents importants d'IAMGOLD sur le site www.sedar.com ou www.sec.gov.

The English version of this press release is available at www.iamgold.com/.